



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grilocacaomaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49



20.1.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 17,83	R\$ 4,07
					TOTAL Material:	R\$ 4,07
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,40	R\$ 4,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 21,94	R\$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,98
					VALOR:	R\$ 10,05
					VALOR BDI (20.34%):	R\$ 2,04
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,09

20.2.1. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 5,0500	R\$ 0,9595
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 3,1600	R\$ 0,9796
					TOTAL Material:	R\$ 1,9391
Mão de Obra						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2780
					VALOR:	R\$ 14,22
					VALOR BDI (20.34%):	R\$ 2,89
					VALOR COM BDI:	R\$ 17,11

20.2.2. 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 34,21	R\$ 0,20
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 5,19	R\$ 0,20
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,03200000	R\$ 58,32	R\$ 1,86
					TOTAL Material:	R\$ 2,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 29,40	R\$ 2,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R\$ 21,94	R\$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,20
					VALOR:	R\$ 5,46
					VALOR BDI (20.34%):	R\$ 1,11
					VALOR COM BDI:	R\$ 6,57

20.3.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,2500
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 5,1300	R\$ 2,3085
					TOTAL Material:	R\$ 2,5585
Mão de Obra						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,7310
					VALOR:	R\$ 18,29
					VALOR BDI (20.34%):	R\$ 3,72
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,01



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



20.3.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 14,3600	R\$ 0,5744
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,5700	R\$ 3,6112
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,4500	R\$ 1,4885
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,2000
TOTAL Material:					R\$ 5,8741	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440

TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,1290

VALOR: R\$ 24,00

VALOR BDI (20,34%): R\$ 4,88

VALOR COM BDI: R\$ 28,88

20.3.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 14,3600	R\$ 0,4308
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,5700	R\$ 3,6112
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,5100	R\$ 0,4530
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 20,3900	R\$ 2,4468
TOTAL Material:					R\$ 6,9418	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880

TOTAL Mão de Obra: R\$ 38,3680

VALOR: R\$ 45,31

VALOR BDI (20,34%): R\$ 9,22

VALOR COM BDI: R\$ 54,53

21.1. C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18649	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,9300	R\$ 57,9300
TOTAL Material:					R\$ 57,9300	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,8530

TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,8530


VALOR: R\$ 62,78

VALOR BDI (20,34%): R\$ 12,77

VALOR COM BDI: R\$ 75,55

21.2. COMP-39570276 PLACA EM PVC 45x14CM C/ ADESIVO VINIL LEITOSO APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,67500000	R\$ 1,64	R\$ 1,11
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,06750000	R\$ 10,96	R\$ 0,74
INS-685592381	PLACA EM PVC BRANCO LEITOSO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 23,74
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,07087500	R\$ 71,26	R\$ 5,05
TOTAL Material:					R\$ 30,64	



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 32,75	R\$ 0,66
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,86	R\$ 1,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,04	
VALOR:					R\$ 35,68	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 7,26	
VALOR COM BDI:					R\$ 42,94	

22.1. C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOLTS 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,3100	R\$ 9,2400
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,23000000	R\$ 22,9600	R\$ 28,2408
I2333	FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M)	SEINFRA	KG	6,12000000	R\$ 6,5600	R\$ 40,1472
I2336	FERRO CHATO 2,1/2" x 3/8" (4,74KG/M)	SEINFRA	KG	20,41000000	R\$ 6,5000	R\$ 132,6650
I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,25000000	R\$ 24,4200	R\$ 30,5250
TOTAL Material:					R\$ 240,8180	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 168,8000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 268,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 27,7000	R\$ 83,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 528,5580	
VALOR:					R\$ 769,38	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 156,49	
VALOR COM BDI:					R\$ 925,87	

22.2. C3298 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 66,2500	R\$ 59,6250
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 155,4400	R\$ 15,5440
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 75,1690	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 2,2200
I2574	PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 845,2000	R\$ 845,2000
I0198	PONTALÊTE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 15,6500	R\$ 46,9500
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,4300	R\$ 7,4300
TOTAL Material:					R\$ 902,6400	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 20,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,9460	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 361,8000	R\$ 6,5124
TOTAL Serviço:					R\$ 6,5124	
VALOR:					R\$ 1.007,27	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 204,88	
VALOR COM BDI:					R\$ 1.212,15	



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



22.3. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,63000000	R\$ 7,97	R\$ 28,93
TOTAL Material:					R\$ 28,93	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51520000	R\$ 27,54	R\$ 14,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54550000	R\$ 21,94	R\$ 33,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,08	
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02240000	R\$ 512,29	R\$ 11,47
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,99000000	R\$ 16,74	R\$ 16,57
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,99000000	R\$ 15,09	R\$ 14,93
TOTAL Serviço:					R\$ 42,97	
VALOR:					R\$ 119,98	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 24,40	
VALOR COM BDI:					R\$ 144,38	

22.4. ED-49583 PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS (m)					
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-13052	BATE MACA E PROTETOR DE PAREDE (MATERIAL: PVC TIPO: CURVO LARGURA: 20CM ESPESSURA: 3CM ACESSÓRIOS: INCLUSOS) VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	1,0000000	R\$ 60,3900	R\$ 60,3900
MATED-13053	PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES Ø 3,5 X 9,5MM E Ø 3,5 X 25MM COM BUCHAS PLÁSTICAS Ø 5MM.	cj	2,0000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,7600
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 61,1500
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4000000	R\$ 25,3600	R\$ 10,1440
ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4000000	R\$ 18,2300	R\$ 7,2920
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 17,4360
Custo Direto Total:					R\$ 78,5860
VALOR:					R\$ 78,59
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 15,99
VALOR COM BDI:					R\$ 94,58

22.5. A0038 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 11,45	R\$ 2,29
TOTAL Material:					R\$ 2,29	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,07	
VALOR:					R\$ 7,36	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 1,50	
VALOR COM BDI:					R\$ 8,86	

gov.br Documento assinado digitalmente
GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Data: 05/07/2024 11:05:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Representante Legal

Assinado de forma digital por ERLON TEIXEIRA MENDONÇA:00209580305
209580305
Dados: 2024.07.05 13:11:40 -03'00'

ENG. ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
Responsável Técnico
CREA-CE RNP nº 0609263692



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grlocacaoaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	DATA: 05/07/2024	BDI: 20,34%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, MIRANDÃO, CRATO, CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC	SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%
		SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25000000	R\$ 6.963,71	R\$ 1.740,93
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,15000000	R\$ 19.999,74	R\$ 2.999,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.740,89
TOTAL PARA 6 MESES:						R\$ 28.445,34
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 284,45
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 57,86
VALOR COM BDI:						R\$ 342,31

CP-10534167 DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA CARIRI (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,07
VALOR:						R\$ 5,07
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 1,03
VALOR COM BDI:						R\$ 6,10

COM-15060724 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO (UN)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,00000000	R\$ 194,45	R\$ 194,45
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 30,00	R\$ 225,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 419,45
VALOR:						R\$ 419,45
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 85,32
VALOR COM BDI:						R\$ 504,77

CP-58066468 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.00X2.40)m (CJ)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 16,21	R\$ 21,07
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 31,80	R\$ 82,68
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 26,26	R\$ 68,28
11151	FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 61,05	R\$ 158,73
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 97,42	R\$ 126,65
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 10,09	R\$ 26,23
11893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 42,72	R\$ 111,07
11896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	7,80000000	R\$ 18,45	R\$ 143,91
11897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	3,90000000	R\$ 18,45	R\$ 71,96
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 32,67	R\$ 42,47
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	7,92000000	R\$ 298,93	R\$ 2.367,53
TOTAL Material:						R\$ 3.220,58
VALOR:						R\$ 3.220,58
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 655,07
VALOR COM BDI:						R\$ 3.875,65



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grlocacaoquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49



A0056 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 59,17	R\$ 1,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,73000000	R\$ 0,50	R\$ 4,87
TOTAL Material:					R\$ 6,65	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 16,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 12,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,28	
VALOR:					R\$ 34,93	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 7,10	
VALOR COM BDI:					R\$ 42,03	

COMP-39291977 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-71672823	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	Composições	UN	1,00000000	R\$ 169,49	R\$ 169,49
TOTAL Material:					R\$ 169,49	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 18,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 24,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,16	
VALOR:					R\$ 212,65	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 43,25	
VALOR COM BDI:					R\$ 255,90	

COMP-36330333 LUMINÁRIA EM LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6500K (SOBREPOR) ATÉ 35X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-96625322	LUMINÁRIA EM LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6500K, LUMENS 1800 LM. (SOBREPOR) ATÉ 30X30 CM	Composições	UN	1,00000000	R\$ 37,36	R\$ 37,36
TOTAL Material:					R\$ 37,36	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27310000	R\$ 23,50	R\$ 6,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	R\$ 28,25	R\$ 15,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,55	
VALOR:					R\$ 58,91	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 11,98	
VALOR COM BDI:					R\$ 70,89	

COMP-40548381 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-54186967	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 22,60	R\$ 22,60
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	R\$ 10,44	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 22,67	



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 22,48	R\$ 11,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 27,14	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,30
VALOR:						R\$ 46,97
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 9,55
VALOR COM BDI:						R\$ 56,52

COMP-27457025 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 20 X 20CM, EM PVC *2* MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,37	R\$ 16,37
TOTAL Material:						R\$ 16,37

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 13,80	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 20,51
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 4,17
VALOR COM BDI:						R\$ 24,68

COMP-87164615 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,16	R\$ 14,16
TOTAL Material:						R\$ 14,16

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 13,80	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 18,30
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 3,72
VALOR COM BDI:						R\$ 22,02

COMP-39570276 PLACA EM PVC 45x14CM C/ ADESIVO VINIL LEITOSO APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	M	0,67500000	R\$ 1,64	R\$ 1,11
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,06750000	R\$ 10,96	R\$ 0,74
INS-685592381	PLACA EM PVC BRANCO LEITOSO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 23,74
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,07087500	R\$ 71,26	R\$ 5,05
TOTAL Material:						R\$ 30,64

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 32,75	R\$ 0,66
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,86	R\$ 1,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,04
VALOR:						R\$ 35,68
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 7,26
VALOR COM BDI:						R\$ 42,94



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
griocacaomaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49



A0038 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 11,45	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,07
VALOR:						R\$ 7,36
VALOR BDI (20.34%):						R\$ 1,50
VALOR COM BDI:						R\$ 8,86



Documento assinado digitalmente
GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Data: 05/07/2024 11:05:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Representante Legal

Assinado de forma digital
por ERLON TEIXEIRA
MENDONCA:00209580305
Dados: 2024.07.05
13:10:38 -03'00'

ERLON TEIXEIRA
MENDONCA:00
209580305
ENG. ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
Responsável Técnico
CREA-CE RNP nº 0609263692



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	DATA : 05/07/2024	BDI : 20,34%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
LOCAL:	RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, MIRANDÃO, CRATO, CE	SETOP	2024/01 - Central SEM 108,90% 67,79%
CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC	SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,25000000	R\$ 6.963,71	R\$ 1.740,93
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,15000000	R\$ 19.999,74	R\$ 2.999,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.740,89
TOTAL PARA 6 MESES:						R\$ 28.445,34
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 284,45
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 57,86
VALOR COM BDI:						R\$ 342,31

CP-10534167 DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA CARIRI (M2)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,07
VALOR:						R\$ 5,07
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 1,03
VALOR COM BDI:						R\$ 6,10

COM-15060724 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO (UN)						
Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,00000000	R\$ 194,45	R\$ 194,45
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 30,00	R\$ 225,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 419,45
VALOR:						R\$ 419,45
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 85,32
VALOR COM BDI:						R\$ 504,77

CP-58066468 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.00X2.40)m (CJ)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 16,21	R\$ 21,07
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 31,80	R\$ 82,68
11038	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 26,28	R\$ 68,28
11151	FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 61,05	R\$ 158,73
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 97,42	R\$ 126,65
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,80000000	R\$ 10,09	R\$ 26,23
11893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,80000000	R\$ 42,72	R\$ 111,07
11896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	7,80000000	R\$ 18,45	R\$ 143,91
11897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	3,90000000	R\$ 18,45	R\$ 71,96
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 32,67	R\$ 42,47
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	7,92000000	R\$ 298,93	R\$ 2.367,53
TOTAL Material:						R\$ 3.220,58
VALOR:						R\$ 3.220,58
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 655,07
VALOR COM BDI:						R\$ 3.875,65



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



A0056 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 59,17	R\$ 1,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,73000000	R\$ 0,50	R\$ 4,87
TOTAL Material:					R\$ 6,65	
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,86	R\$ 16,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 12,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,28	
VALOR:					R\$ 34,93	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 7,10	
VALOR COM BDI:					R\$ 42,03	

COMP-39291977 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-71672823	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	Composições	UN	1,00000000	R\$ 169,49	R\$ 169,49
TOTAL Material:					R\$ 169,49	
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,10	R\$ 18,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,85	R\$ 24,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,16	
VALOR:					R\$ 212,65	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 43,25	
VALOR COM BDI:					R\$ 255,90	

COMP-36330333 LUMINÁRIA EM LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6500K (SOBREPOR) ATÉ 35X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-96625322	LUMINÁRIA EM LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6500K, LUMENS 1800 LM, (SOBREPOR) ATE 30X30 CM	Composições	UN	1,00000000	R\$ 37,36	R\$ 37,36
TOTAL Material:					R\$ 37,36	
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27310000	R\$ 23,50	R\$ 6,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	R\$ 28,25	R\$ 15,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,56	
VALOR:					R\$ 58,91	
VALOR BDI (20,34%):					R\$ 11,98	
VALOR COM BDI:					R\$ 70,89	

COMP-40548381 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-54186967	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA PARA AR CONDICIONADO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 22,60	R\$ 22,60
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	R\$ 10,44	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 22,67	



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaoquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 22,48	R\$ 11,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 27,14	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,30
VALOR:						R\$ 46,97
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 9,55
VALOR COM BDI:						R\$ 56,52

COMP-27457025 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 20 X 20CM, EM PVC *2* MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,37	R\$ 16,37
TOTAL Material:						R\$ 16,37
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 13,80	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 20,51
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 4,17
VALOR COM BDI:						R\$ 24,68

COMP-87164615 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,16	R\$ 14,16
TOTAL Material:						R\$ 14,16
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 13,80	R\$ 4,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,14
VALOR:						R\$ 18,30
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 3,72
VALOR COM BDI:						R\$ 22,02

COMP-39570276 PLACA EM PVC 45x14CM C/ ADESIVO VINIL LEITOSO APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	M	0,67500000	R\$ 1,64	R\$ 1,11
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,06750000	R\$ 10,96	R\$ 0,74
INS-685592381	PLACA EM PVC BRANCO LEITOSO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 23,74
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,07087500	R\$ 71,26	R\$ 5,05
TOTAL Material:						R\$ 30,64
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 32,75	R\$ 0,66
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,86	R\$ 1,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 3,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,04
VALOR:						R\$ 35,68
VALOR BDI (20,34%):						R\$ 7,26
VALOR COM BDI:						R\$ 42,94



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



A0038 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 11,45	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,26	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,07
VALOR:						R\$ 7,36
VALOR BDI (20.34%):						R\$ 1,50
VALOR COM BDI:						R\$ 8,86




Documento assinado digitalmente
GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Data: 05/07/2024 11:05:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Representante Legal

ERLON TEIXEIRA Assinado de forma digital
MENDONCA:00 por ERLON TEIXEIRA
209580305 MENDONCA:00209580305
Dados: 2024.07.05
13:10:38 -03'00'

ENG. ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
Responsável Técnico
CREA-CE RNP nº 0609263692



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA			DATA : 05/07/2024		BDI : 20,34%			
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA			FONTE		VERSÃO		HORA MES	
LOCAL:		RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N. MIRANDÃO, CRATO.CE			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
CLIENTE:		CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC			SETOP		2024/01 - Central SEM		108,90% 87,79%	
					SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		115,02% 71,86%	
					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.231,00	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
			R\$ 3.423,10	R\$ 6.846,20	R\$ 6.846,20	R\$ 6.846,20	R\$ 6.846,20	R\$ 3.423,10	R\$ 34.231,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.583,24	50,00%	50,00%					100,00%	
			R\$ 17.791,62	R\$ 17.791,62					R\$ 35.583,24	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 17.653,64	100,00%						100,00%	
			R\$ 17.653,64						R\$ 17.653,64	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 119.523,40	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%	
			R\$ 47.809,36	R\$ 47.809,36	R\$ 23.904,68				R\$ 119.523,40	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.715,80	30,00%	70,00%					100,00%	
			R\$ 1.414,74	R\$ 3.301,06					R\$ 4.715,80	
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 61.981,80	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	
			R\$ 12.396,36	R\$ 24.792,72	R\$ 24.792,72				R\$ 61.981,80	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 73.161,52		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%		100,00%	
				R\$ 7.316,15	R\$ 14.632,30	R\$ 14.632,30	R\$ 36.580,77		R\$ 73.161,52	
8	COBERTURA	R\$ 69.643,79		10,00%	30,00%	15,00%		15,00%	100,00%	
				R\$ 6.964,38	R\$ 20.893,14	R\$ 20.893,14	R\$ 10.446,57	R\$ 10.446,56	R\$ 69.643,79	
9	REVESTIMENTO	R\$ 135.139,40		10,00%	45,00%	35,00%	10,00%		100,00%	
				R\$ 13.513,94	R\$ 60.812,73	R\$ 47.298,79	R\$ 13.513,94		R\$ 135.139,40	
10	PISOS	R\$ 164.882,16		10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%	
				R\$ 16.488,22	R\$ 41.220,54	R\$ 41.220,54	R\$ 41.220,54	R\$ 24.732,32	R\$ 164.882,16	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELFÔNICA/LÓGICA	R\$ 72.006,83	5,00%	5,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
			R\$ 3.600,34	R\$ 3.600,34	R\$ 21.602,05	R\$ 28.802,73	R\$ 7.200,68	R\$ 7.200,69	R\$ 72.006,83	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.234,86	5,00%	5,00%	35,00%	35,00%	15,00%	5,00%	100,00%	
			R\$ 311,74	R\$ 311,74	R\$ 2.182,20	R\$ 2.182,20	R\$ 935,23	R\$ 311,75	R\$ 6.234,86	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 13.267,54	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	100,00%	
			R\$ 1.326,75	R\$ 3.316,89	R\$ 3.316,89	R\$ 3.316,89	R\$ 1.326,75	R\$ 663,37	R\$ 13.267,54	
14	INSTALAÇÕES SPDA	R\$ 13.396,13					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 6.698,07	R\$ 6.698,06	R\$ 13.396,13	
15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 37.106,79					50,00%	50,00%	100,00%	
							R\$ 18.553,40	R\$ 18.553,39	R\$ 37.106,79	
16	INSTALAÇÕES PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.781,28						100,00%	100,00%	
								R\$ 1.781,28	R\$ 1.781,28	
17	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 1.127,90				25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	
						R\$ 281,98	R\$ 563,95	R\$ 281,97	R\$ 1.127,90	





Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
 Juazeiro do Norte - Ce
 glocacaomaquinas@gmail.com
 88 9.8121-7848
 Cnpj: 21.868.248/0001-49

18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 45.275,02					20,00%	80,00%	100,00%
			R\$ 9.055,00	R\$ 36.220,02	R\$ 45.275,02				
19	POÇOS E CAIXAS	R\$ 7.975,99	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 3.988,00	R\$ 3.987,99	R\$ 7.975,99				
20	PINTURA	R\$ 49.619,31					10,00%	90,00%	100,00%
			R\$ 4.961,93	R\$ 44.657,38	R\$ 49.619,31				
21	IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 3.673,19					20,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 734,64	R\$ 1.469,28	R\$ 1.469,27	R\$ 3.673,19			
22	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.013,55						100,00%	100,00%
			R\$ 12.013,55	R\$ 12.013,55	R\$ 12.013,55				
		R\$ 979.994,14	R\$ 109.715,65	R\$ 142.526,67	R\$ 172.904,66	R\$ 179.723,35	R\$ 193.157,16	R\$ 181.966,65	R\$ 979.994,14
			R\$ 109.715,65	R\$ 252.242,32	R\$ 425.146,98	R\$ 604.870,33	R\$ 798.027,49	R\$ 979.994,14	

Documento assinado digitalmente
 GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
 Data: 05/07/2024 11:11:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
 Representante Legal

Assinado de forma digital por ERLON TEIXEIRA MENDONÇA:00209580305
 Dados: 2024.07.05 13:10:10 -03'00'

ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
 Responsável Técnico
 CREA-CE RNP nº 0609263692





Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grlocacaoomaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49



COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	DATA : 05/07/2024																				
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	BDI : 20,34%																				
LOCAL:	RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, MIRANDÃO, CRATO,CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2024/01 - Central SEM</td> <td>108,90%</td> <td>67,79%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%	SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%																				
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSCM																						

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,02
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		5,52

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	0,00
TOTAL		6,15

BDI = 20,34%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$



Documento assinado digitalmente
GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Data: 05/07/2024 11:11:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Representante Legal

ERLON
TEIXEIRA
MENDONÇA:005
209580305

Assinado de forma digital
por ERLON TEIXEIRA
MENDONÇA:0020958030
Dados: 2024.07.05
13:09:15 -03'00'

ENG. ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
Responsável Técnico
CREA-CE RNP nº 0609263692



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
 Juazeiro do Norte - Ce
 grlocacaomaquinas@gmail.com
 88 9.8121-7848
 Cnpj: 21.868.248/0001-49



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	DATA : 05/07/2024	BDI : 20,34%																			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2024/01 - Central SEM</td> <td>108,90%</td> <td>67,79%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%	SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																			
SETOP	2024/01 - Central SEM	108,90%	67,79%																			
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, MIRANDÃO, CRATO, CE																					
CLIENTE:	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC																					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29	7,31
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,78	7,68

A + B + C + D = 115,02 71,66



Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce
grlocacaomaquinas@gmail.com
88 9.8121-7848
Cnpj: 21.868.248/0001-49



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,20	1,20
	TOTAL	38,00	38,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76	0,00
B2	Feriados	3,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,14	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,10	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	0,00	0,00
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	35,48	9,68
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,01	4,50
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	12,16	9,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,59	1,94
C5	Indenização Adicional	0,51	0,38
	TOTAL	21,41	16,03
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	13,48	3,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,40
	TOTAL	14,01	4,08

A + B + C + D = 108,90 67,79

Documento assinado digitalmente
gov.br
GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Data: 05/07/2024 11:11:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
Representante Legal

Assinado de forma digital
por ERLON TEIXEIRA
MENDONÇA:0020958030
Dados: 2024.07.05
13:09:46 -03'00'
ERLON
TEIXEIRA
MENDONÇA:00
209580305
ENG. ERLON TEIXEIRA MENDONÇA
Responsável Técnico
CREA-CE RNP nº 0609263692



Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: 2_Carta Proposta.pdf
Hash: 01977570a02daba30efe49335737931420a647d93eb03a9bd23db80a767bdadd
Data da validação: 05/07/2024 13:30:06 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: GIORDANO PEREIRA SAMPAIO
CPF: ***.614.513-**
Nº de série de certificado emitente: 0x78ece8259c8e9c7d
Data da assinatura: 05/07/2024 11:05:33 BRT



Assinatura aprovada.

Informações da Assinatura:

Assinado por: ERLON TEIXEIRA MENDONCA
CPF: ***.095.803-**
Nº de série de certificado emitente: 0xd13183b6654d8ca7f776
Data da assinatura: 05/07/2024 13:08:37 BRT



Assinatura aprovada.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.



CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>



Solicitação de Parecer Técnico.

2 mensagens

CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>
Para: emerson.crato@yahoo.com.br

8 de julho de 2024 às 10:25

Bom dia,

Venho por meio deste solicitar análise da proposta de preços nos termos do Edital de Licitação nº 93001/2024, na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica.

--

**Cicero Leosmar Parente Gomes**

Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação do CPSMC

 PROPOSTA AJUSTADA CPSMC.rar
6898K

Emerson Henrique <emerson.crato@yahoo.com.br>
Responder a: Emerson Henrique <emerson.crato@yahoo.com.br>
Para: CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 09:23

Ilmos. Bom dia.

Segue parecer de análise da proposta de preços da GR MÁQUINAS, conforme solicitado.

Informo que a carga horária prevista na última OSP emitida (12h), após a presente análise, está esgotada.

Atenciosamente,

Emerson Henrique de S. Bezerra

Celular: +55 (88) 9.9918-2432

Email: emerson.crato@yahoo.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 PARECER_PROPOSTAS_DE_PRECOS_GR_assinado.pdf
643K